

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--|--|--------|----------|---------------|-------------------|
| 3. ODSEK CVETKOVCI - VELIKA NEDELJA | | | | | |
| 3.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | | | | |
| 3.1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah | pavšal | 1,00 | | 0,00 |
| 3.1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi tirov in kretnic | m | 2.368,00 | | 0,00 |
| 3.1.3 | Stroški za odškodnino na kmetijskih in javnih zemljiščih, ki bodo nastali pri izvedbi dostopnih poti za izvedbo gradbenih del ter deponiranje izkopanih materialov | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 3.1.4 | Čuvajska služba potrebna pri izvedbi gradbenih del, obračun po gradbeni knjigi, ocena | ur | 1.200,00 | | 0,00 |
| 3.1.5 | Stroški za zaščito komunalnih vodov, obračun po fakturi specializiranega izvajalca | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 3.1.6 | Stroški za geotehnični nadzor pri izvedbi del na spodnjem ustroju | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 3.1.7 | Projektantski nadzor ob izvedbi in izdelava projekta izvedenih del (PID) | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 3.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | | | | 0,00 |
| 3.2 | ZGORNJI USTROJ | | | | |
| 3.2.1 | Začasna montaža in demontaža naprav proti potovanju tirnic S 49 na lesenih pragih | kom | 74,00 | | 0,00 |
| 3.2.2 | Kompletna odstranitev tira S49 na lesenih pragih, vključno z odvozom v deponijo in deponiranjem materiala | m | 2.375,00 | | 0,00 |
| 3.2.3 | Strojni izkop gramozne grede, z nakladanjem na kamione in odvozom v deponijo na razdalji do 15 km | m3 | 4.500,00 | | 0,00 |

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3.2.4 | Dobava in kompletno polaganje novega tira UIC 60, trdote tirnic 900 HSH, na novih betonskih pragih dolžine 2,60m, novi gramozni gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov | m | 2.298,00 | | 0,00 |
| 3.2.5 | Dobava in kompletno polaganje novega tira UIC 60, trdote tirnic 900 HSH, na novih lesenih pragih dolžine 2,60m, novi gramozni gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov. | m | 70,00 | | 0,00 |
| 3.2.6 | Zamenjava obstoječih mostovnih pragov z novimi hrastovimi pragi na jekleni mostni konstrukciji, kompletno z dobavo pritrdilnega materiala | kom | 18,00 | | 0,00 |
| 3.2.7 | Zamenjava mostne kritine | m ² | 20,00 | | 0,00 |
| 3.2.8 | Dobava in vgraditev prehodnih tirnic UIC60/S49, dolžine 7,20 m | kom | 2,00 | | 0,00 |
| 3.2.9 | Smerna in višinska regulacija tira na priključnih odsekih | m | 350,00 | | 0,00 |
| 3.2.10 | Aluminotermitsko kretnic z dobavo materiala: a./ UIC 60, 900 HSH b./ S 49, 900 A | kom kom | 56,00 2,00 | | 0,00 0,00 |
| 3.2.11 | Dobava in vgraditev naprav proti vzdolžnemu premiku tirnic UIC 60 na betonskih pragih | kom | 50,00 | | 0,00 |
| 3.2.12 | Sproščanje tira v NZT | m | 2.368,00 | | 0,00 |
| 3.2.13 | Sproščanje kretnic v NZT | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 3.2.14 | Dobava in vgraditev signalne oznake 205 " Pozor cestni prehod" | kom | 3,00 | | 0,00 |
| 3.2.15 | Dobava, izdelava in vgraditev padokazov, komplet z izdelavo temeljev | kom | 5,00 | | 0,00 |

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|------------|--|-------|-----------|---------------|-------------------|
| 3.2.16 | Izdelava in vgraditev hm in km oznak | kom | 24,00 | | 0,00 |
| 3.2.17 | Oznake za glavne točke krivin dobava in vgraditev | kom | 4,00 | | 0,00 |
| 3.2.18 | Oznake za spremljanje vzdolžnih premikov tirnic; dobava in vgraditev | kom | 8,00 | | 0,00 |
| 3.2.19 | Dobava in vgraditev signalnih oznak voznoredne hitrosti | kom | 4,00 | | 0,00 |
| 3.2 | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 3.3 | SPODNJI USTROJ | | | | |
| 3.3.1 | Izkop materiala III.ktg z odvozom v stalno deponijo na razdalji do 15 km (bankine in brežine) | m3 | 1.965,00 | | 0,00 |
| 3.3.2 | Sanacija spodnjega ustroja z specialnim vlakom ter vgraditev geosintetike, tampona v debelini 50 cm z utrjevanjem, brez dobave materiala | m | 2.368,00 | | 0,00 |
| 3.3.3 | Prekladanje izkopanega materiala iz vlaka na kamione ter odvoz v stalno deponijo na razdalji do 15 km | m3 | 7.858,00 | | 0,00 |
| 3.3.4 | Dobava in vgrajevanje nasipnega - peščeno gramoznega materiala za razširitev nasipa proge, z utrjevanjem do predpisane komprimacije | m3 | 810,00 | | 0,00 |
| 3.3.5 | Dobava geosintetike za vgradnjo pod tamponskim slojem | m3 | 14.900,00 | | 0,00 |
| 3.3.6 | Dobava tamponskega materiala z dovozom po železnici, razkladanje na začasni deponiji in nakladanje na specialne vagone | m3 | 8.362,00 | | 0,00 |
| 3.3.7 | Fino planiranje planuma do predpisane komprimacije | m2 | 14.900,00 | | 0,00 |
| 3.3.8 | Planiranje in utrjevanje brežin nasipa, dobava in vgraditev humusa v deb. 20 cm, razstiranje, planiranje, utrjevanje ter zasejanje s travno mešanico | m2 | 900,00 | | 0,00 |
| 3.3.9 | Ureditev bankin s planiranjem in utrjevanjem | m | 3.080,00 | | 0,00 |
| 3.3 | SPODNJI USTROJ SKUPAJ | | | | 0,00 |

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|------------|--|-------|----------|---------------|-------------------|
| 3.4 | ODVODNJAVANJE | | | | |
| 3.4.1 | Izkop v materialu III.-IV. ktg. za odprte, drenažne in ponikovalne jarke z odvozom v stalno deponijo na razdalji do 15 km | m3 | 948,00 | | 0,00 |
| 3.4.2 | Dobava in polaganje plastičnih drenažnih cevi DN 250 mm na betonski podlagi debeline 10 cm. Zgornja površina je zglajena z nagibom proti cevi. | m | 22,00 | | 0,00 |
| 3.4.3 | Dobava in polaganje Geotekstila 400gr/m2 za zaščito drenažnega filtra s preklapljanjem na stikih | m2 | 940,00 | | 0,00 |
| 3.4.4 | Zasipanje drenažnih cevi z vodopropustnim kamnitim materialom (iz gramoznice), nazivne zrnjavosti 8/31 ali 16/31 mm | m3 | 275,00 | | 0,00 |
| 3.4.5 | Kompletna izdelava drenažnih jaškov iz betonskih cevi Ø 80 cm, globina jaškov do 2,0 m, postavljeni na betonskem temelju d=15 cm iz MB 20. Cev je v spodnjem delu obbetonirana z betonom MB 10, v debelini 10 cm in višini 30 cm. Jaški na začetku drenaž imajo dno gladko zalikano in oblikovano v muldo, ostali bodo izvedeni s peskolovom višine 90 cm . Kompletno z izdelavo priključkov na drenažno cev in AB pokrovom, debeline 8 cm, iz betona MB 30, z odprtinami za dvig. | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 3.4.6 | Naprava priključka drenažnih cevi na jaške; izsekavanje odprtine ter tesnenje s cementno malto 1:2 | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 3.4.7 | Dobava in polaganje drenažnih betonskih cevi Ø 30cm pod cesto na nivojskih prehodih | m | 30,00 | | 0,00 |
| 3.4.8 | Kompletna izdelava vtočnih in istočnih glav na betonski ali drenažni cevi. Postavka vključuje dobavo, pripravo, opaženje in betoniranje z betonom MB 30 | kom | 7,00 | | 0,00 |
| 3.4.9 | Dobava in polaganje betonskih kanalet dim. 50/30/100 cm na betonski podlagi 10 cm, s predhodnim planiranjem in utrjevanjem, ter napravo gramozne podlage v debelini 10 cm | m | 678,00 | | 0,00 |

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|------------|--|-------|----------|---------------|-------------------|
| 3.4.10 | Dvig parapetnih zidov na propustih, kompletno z izdelavo opaža, sidranjem v obstoječo konstrukcijo, vgrajevanjem armature in betoniranjem z betonom MB 30 | m | 10,00 | | 0,00 |
| 3.4 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 3.5 | POTNIŠKI PERON | | | | |
| 3.5.1 | Zakoličba perona | m | 100,00 | | 0,00 |
| 3.5.2 | Postavljanje prečnih profilov (za peron) | kom | 8,00 | | 0,00 |
| 3.5.3 | Ročni izkop gramozne grede zaradi polaganja peronskih elementov | m3 | 35,00 | | 0,00 |
| 3.5.4 | Fino planiranje planuma v projektiranih padcih ter utrditev do predpisane komprimacije (Ms min. 60 MN/m2), vključno pod "L" elementi | m2 | 325,00 | | 0,00 |
| 3.5.5 | Dobava in polaganje arm. betonskih tipskih elementov "L" dim. 50/75 cm, dolžine 100 cm z napravo podlage iz betona MB 15 (0,1m3/m1), stiki so tesnjeni s c.m 1:2 | m | 122,00 | | 0,00 |
| 3.5.6 | Dobava in vgraditev nasipnega materiala, zmrzliinsko odporen z utrditvijo do predpisane komprimacije | m3 | 60,00 | | 0,00 |
| 3.5.7 | Nosilna plast v debelini 20 cm; dobava in vgraditev tamponskega materiala z utrditvijo | m3 | 65,00 | | 0,00 |
| 3.5.8 | Fino planiranje tamponske podlage z utrditvijo | m2 | 325,00 | | 0,00 |
| 3.5.9 | Izdelava čelnih zaključkov perona z betonskimi stenami debeline 15 cm | kom | 2,00 | | 0,00 |
| 3.5.10 | Tlak iz betonskih tlakovcev tip H4 (dim. 16,5/20/7 cm) s predhodno napravo podlage iz peska 0,2-2 mm, deb. 5 cm s finim planiranjem in utrjevanjem | m2 | 325,00 | | 0,00 |
| 3.5.11 | Demontaža obstoječe ograje na zunanjem robu perona | m | 40,00 | | 0,00 |
| 3.5.12 | Dvig podpornih zidov na peronu (obstoječi zid in zunanja stran podaljšane perona), kompletno z izdelavo opaža, sidranjem v obstoječo konstrukcijo, vgrajevanjem armature in betoniranjem z betonom MB 30 | m | 60,00 | | 0,00 |

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|------------|--|--------|----------|---------------|-------------------|
| 3.5.13 | Dobava, izdelava in vgrajevanje ograje h=1,0 m, izdelane iz kovinskih profilov. Kovinski deli so očiščeni in vroče pocinkani | m | 60,00 | | 0,00 |
| 3.5.14 | Signalna oznaka 204 "Mesto ustavitve"; dobava in vgraditev | kom | 2,00 | | 0,00 |
| 3.5.15 | Barvanje talnih oznak - rumena črta šir. 30 cm | m | 100,00 | | 0,00 |
| 3.5.16 | Čiščenje površin po končanih delih | m2 | 325,00 | | 0,00 |
| 3.5 | POTNISKI PERON SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 3.6 | NIVOJSKI PREHODI | | | | |
| 3.6.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe prehodov | kom | 3,00 | | 0,00 |
| 3.6.2 | Demontaža (rušenje) obstoječih utrditev prehodov z odvozom materiala v stalno ali začasno deponijo: | | | | |
| | a./ montažne gumijaste plošče | m | 21,00 | | 0,00 |
| | b./ betonske plošče | m | 0,00 | | 0,00 |
| | c./ asfaltna izvedba | m | 0,00 | | 0,00 |
| | d./ leseni pragi | m | 4,00 | | 0,00 |
| 3.6.3 | Rušenje asfalta v predvideni debelini 9 cm, z odvozom v deponijo | m2 | 84,00 | | 0,00 |
| 3.6.4 | Nivojska ureditev prehoda širine 2.60 m v izvedbi iz gume, vgrajeni na betonskih pragih in tirnicah sistema UIC 60, s pritrditvijo Pandrol | m | 25,80 | | 0,00 |
| 3.6.5 | Dobava in vgraditev nasipnega materiala z utrditvijo do predpisane komprimacije | m3 | 15,00 | | 0,00 |
| 3.6.6 | Dobava in vgraditev asfalta | | | | |
| | a./ v debelini 9 cm (6 BD in 3 AB) | m2 | 70,00 | | 0,00 |
| | b./ v debelini 12 cm (8 BD in 4 AB) | m2 | 65,00 | | 0,00 |
| 3.6 | NIVOJSKI PREHODI SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 3.7 | STROŠKI PROMETA | | | | |
| 3.7.1 | Stroški v zvezi z zaporo proge in počasnih voženj vlakov v času izvajanja gradbenih del | vikend | | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Stroški za organizacijo in koordinacijo pri vodenju zapore proge pri izvedbi grabenih del | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 3.7.3 | Stroški za prevoz potnikov z avtobusi v času stalne in dnevne zapore | vikend | | 15.000,00 | 0,00 |

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--------------|---|--------|----------|---------------|-------------------|
| 3.7.4 | Dodatni stroški za preusmeritev, oziroma zadržanje tovornega in mednarodnega potniškega prometa v času stalne zapore proge ali daljše dnevne zapore | vikend | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.7.5 | Razni drugi nepredvideni stroški 5% stroškov prometa | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 3.7 | STROŠKI PROMETA SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 3.8 | POSTAJNE SV NAPRAVE | | | | |
| 3.8.1 | Postavljalne naprave | | | | |
| 3.8.1.1 | Blokiranje NPR naprav zaradi prestavitve na področju odseka Cvetkovci-Velika Nedelja | vse | 1,00 | | 0,00 |
| 3.8 | SKUPAJ POSTAJNE SV NAPRAVE | | | | 0,00 |
| 3.9 | ZUNANJE NAPRAVE | | | | |
| 3.9.1 | Signali | | | | |
| 3.9.1.1 | Najem signalnega loparja sig. znak 97a | kos | 2,00 | | 0,00 |
| 3.9.1.2 | Obnova stojišča svetlobnega kontrolnega signala NPR 35.8 izdelano iz lesenih pragov in nasutja | kos | 3,00 | | 0,00 |
| 3.9.1.3 | Betonsko stojišče svetlobnega glavnega signala elektronskih naprav z ograjo, izdelano iz vidnega betona s cevjo za odvod meteornih vod | kos | 3,00 | | 0,00 |
| 3.9.1 | SKUPAJ SIGNALI | | | | 0,00 |
| 3.9.2 | Nivojski prehod NPR 35.8 Velika Nedelja | | | | |
| 3.9.2.1 | Komunikacijski kabel za VM TK 59 TPGM 3x4x1,2 | m | 2.200,00 | | 0,00 |
| 3.9.2.2 | Vklopno-izklopni kontakti nivojskega prehoda za relejne varnostne naprave NPR KS prirejeni za UIC 60 komplet s novim priključnim razdelilcem | kos | 3,00 | | 0,00 |
| 3.9.2.3 | Montaža AFI izolirke za kontrolo postanka vlaka na področju prehoda relejne varnostne naprave NPR KS z pritrditvijo na tirnico UIC 60 | kos | 1,00 | | 0,00 |
| 3.9.2.4 | Montaža in demontaža tirnega releja za kontrolo postanka vlaka na področju postajališča relejne varnostne naprave NPR KS z pritrditvijo na tirnico UIC 60 | kos | 1,00 | | 0,00 |

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--------------|--|-------|----------|---------------|-------------------|
| 3.9.2.5 | Izolirni stik UIC 60 za tirni rele nivojskega prehoda NPr 35.8 za postajališče Velika Nedelja | kos | 2,00 | | 0,00 |
| 3.9.2.6 | Demontaža in ponovna montaža vklopno-izklopnega mesta in AFI izol. ter tirnega releja nivojskega prehoda NPr KS ob strojnih regulacijah tirov (3x) | kos | 12,00 | | 0,00 |
| 3.9.2.7 | Pritrditev cevi ali kabla na betonski prag | kos | 4,00 | | 0,00 |
| 3.9.2.8 | Prevezava vklopnih mest in kontrolnih signalov NPr na nov kabel | vse | 1,00 | | 0,00 |
| 3.9.2 | SKUPAJ NIVOJSKI PREHOD NPr 35.8 Velika Nedelja | | | | 0,00 |
| 3.9.3 | TK naprave | | | | |
| 3.9.3.1 | Betonsko stojišče komunikacijskega mesta ali tel. omarice z ograjo, izdelano iz vidnega betona s cevjo za odvod meteornih vod | kos | 1,00 | | 0,00 |
| | Rušenje obstoječe zračne TK linije na lesenih stebrih z uporabo železniške drezine s košaro in odvozom na deponijo na celotnem odseku med postajama Cvetkovci in Ormož | m | 7.219,00 | | 0,00 |
| 3.9.3 | SKUPAJ TK NAPRAVE | | | | 0,00 |
| 3.9.4 | Kabli | | | | |
| 3.9.4.1 | Signalni kabel SPZ 10 x 0,9 za predsignal PB1 in P72 | m | 1.782,00 | | 0,00 |
| 3.9.4 | SKUPAJ KABLI | | | | 0,00 |
| 3.9.5 | Kabelska oprema | | | | |
| 3.9.5.1 | Zapiranje kabelskih koncev | kos | 20,00 | | 0,00 |
| 3.9.5.2 | Oznaka kabla s kovinskim trakom | kos | 20,00 | | 0,00 |
| 3.9.5.3 | Kabelska spojka za SV kable do 24x0,9 | kos | 2,00 | | 0,00 |
| 3.9.5.4 | Kabelska spojka za SV kable od 29x09 do 60x0,9 | kos | 1,00 | | 0,00 |
| 3.9.5.5 | Meritve kablov | kos | 100,00 | | 0,00 |
| 3.9.5.6 | Dobava in polaganje PEHD cevi 2x50/4 mm v izkopani jarek z 40 cm debelim slojem peska 1-5 mm | m | 1.936,00 | | 0,00 |
| 3.9.5.7 | Vlečenje PE cevi 2x50/4 mm v položene PVC cevi 125 mm na področju NPr 22,2 | m | 20,00 | | 0,00 |
| 3.9.5.8 | Dobava in montaža cevni spojki za PE cevi 2x50/4 mm | kos | 10,00 | | 0,00 |

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--------------|---|-------|----------|---------------|-------------------|
| 3.9.5.9 | Izdelava betonskega kablanskega jaška iz betonske cevi premera 1m | kos | 3,00 | | 0,00 |
| 3.9.5.10 | Meritev tesnenja in kvalitete kablanskega dvojčka PEHD 2x50/4 in izdelava protokola | m | 1.936,00 | | 0,00 |
| 3.9.5.11 | Elektronsko trasiranje kablanskih tras: -progovno kabliranje -nivoski prehod NPr 35.8 z označevanjem s trasnimi količki in označevanjem s trakom "POZOR KABEL" | m | 9.155,00 | | 0,00 |
| 3.9.5 | SKUPAJ KABELSKA OPREMA | | | | 0,00 |
| 3.9.6 | Zemeljska dela | | | | |
| 3.9.6.1 | Prekop proge z 2 x fi 125 globine 1.5 m z betonsko podlago | m | 24,00 | | 0,00 |
| 3.9.6.2 | Prekop ceste (Velika Nedelja) z 6 x fi 125 globine 1.2 m z betonsko podlago | m | 10,00 | | 0,00 |
| 3.9.6.3 | Prekop proge z 4 x fi 125 globine 1.5 m z betonsko podlago | m | 12,00 | | 0,00 |
| 3.9.6.4 | Izkop zemljišča III. kategorije z ovirami | m3 | 800,00 | | 0,00 |
| 3.9.6.5 | Izkop zemljišča IV. kategorije z ovirami | m3 | 20,00 | | 0,00 |
| 3.9.6.6 | Zasip rova | m3 | 820,00 | | 0,00 |
| 3.9.6.7 | Odvoz materiala | m3 | 96,00 | | 0,00 |
| 3.9.6.8 | Posipanje mivke drobní pesek | m3 | 96,00 | | 0,00 |
| 3.9.6.9 | Polaganje GAL zaščite in opozorilnega traku | m | 2.000,00 | | 0,00 |
| 3.9.6 | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | | | | 0,00 |
| 3.9 | SKUPAJ ZUNANJE NAPRAVE | | | | 0,00 |
| 3.10 | OSTALI STROŠKI | | | | |
| 3.10.1 | Preizkušanje, spuščanje v pogon, vmesni in končni tehnični prevzemi, dokumentacija (5% od montaže) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 3.10.2 | Ovire prometa (5% od montaže) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 3.10.3 | Transportni stroški (1% od opreme) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 3.10.4 | Projektantski nadzor (0,5% od opreme) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 3.10.5 | Skladiščenje in odpiranje gradbišča (1% od opreme) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 3.10.6 | Zavarovanje opreme in objektov (1.5% od investicijske vrednosti) | kom | 1,00 | | 0,00 |

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|-------------|--|-------|----------|---------------|-------------------|
| 3.10.7 | Stroški zapor in čuvajniška služba ob izdelavi prekopov (stroški gradbenih del so v gradbenem delu projekta) | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 3.10.8 | Stroški zapor in sodelovanje s HSŽ SVTK Celje ob predelavah SV naprav | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 3.10.9 | Izdelava projekta PID in POV | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 3.10 | OSTALI STROŠKI SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 3. | ODSEK CVETKOVCI - VELIKA NEDELJA SKUPAJ | | | | 0,00 |