

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|---------------------------------------|--|----------|---------------|-------------------|
| 5. ODSEK PAVLOVCI - IVANJKOVCI | | | | |
| 5.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | | | |
| 5.1.1 | pavšal | 1,00 | | 0,00 |
| 5.1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah | | | |
| 5.1.2 | m | 2.889,00 | | 0,00 |
| 5.1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi tirov in kretnic | | | |
| 5.1.3 | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 5.1.3 | Stroški za odškodnino na kmetijskih in javnih zemljiščih, ki bodo nastali pri izvedbi dostopnih poti za izvedbo gradbenih del ter deponiranje izkopanih materialov | | | |
| 5.1.4 | ur | 1.400,00 | | 0,00 |
| 5.1.4 | Čuvajska služba potrebna pri izvedbi gradbenih del, obračun po gradbeni knjigi | | | |
| 5.1.5 | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 5.1.5 | Stroški za zaščito komunalnih vodov, obračun po fakturi specializiranega izvajalca | | | |
| 5.1.6 | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 5.1.6 | Stroški za geotehnični nadzor pri izvedbi del na spodnjem ustroju | | | |
| 5.1.7 | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 5.1.7 | Projektantski nadzor ob izvedbi in izdelava projekta izvedenih del (PID) | | | |
| 5.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | | | 0,00 |
| 5.2 | ZGORNJI USTROJ | | | |
| 5.2.1 | kom | 74,00 | | 0,00 |
| 5.2.1 | Začasna montaža in demontaža naprav proti potovanju tirnic S 49 na lesenih pragih | | | |
| 5.2.2 | m | 2.895,00 | | 0,00 |
| 5.2.2 | Kompletna odstranitev tira S49 na lesenih pragih, vključno z odvozom v deponijo in deponiranjem materiala | | | |
| 5.2.3 | m3 | 5.500,00 | | 0,00 |
| 5.2.3 | Strojni izkop gramozne grede, z nakladanjem na kamione in odvozom v deponijo na razdalji do 15 km. | | | |

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--|------------|---------------|---------------|-------------------|
| 5.2.4 | | | | |
| Dobava in kompletno polaganje novega tira UIC 60, trdote tirnic 900 HSH, na novih betonskih pragih dolžine 2,60m, novi gramozni gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov. | m | 2.823,00 | | 0,00 |
| 5.2.5 | | | | |
| Dobava in kompletno polaganje novega tira UIC 60, trdote tirnic 900 HSH, na novih lesenih pragih dolžine 2,60m, novi gramozni gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov | m | 66,00 | | 0,00 |
| 5.2.6 | | | | |
| Zamenjava obstoječih mostovnih pragov z novimi hrastovimi pragi na jekleni mostni konstrukciji, kompletno z dobavo pritrdilnega materiala | kom | 10,00 | | 0,00 |
| 5.2.7 | | | | |
| Zamenjava mostne kritine | m2 | 20,00 | | 0,00 |
| 5.2.8 | | | | |
| Dobava in vgraditev prehodnih tirnic UIC60/S49, dolžine 7,20 m | kom | 2,00 | | 0,00 |
| 5.2.9 | | | | |
| Smerna in višinska regulacija tira na priključnih odsekih | m | 132,00 | | 0,00 |
| 5.2.10 | | | | |
| Aluminotermitsko varjenje tirnic in kretnic z dobavo materiala: a./ UIC 60, 900 HSH b./ S 49, 900 A | kom kom | 68,00 2,00 | | 0,00 0,00 |
| 5.2.11 | | | | |
| Sproščanje tira v NZT | m | 2.889,00 | | 0,00 |
| 5.2.12 | | | | |
| Dobava in vgraditev naprav proti vzdolžnemu premiku tirnic UIC 60 na betonskih pragih | kom | 50,00 | | 0,00 |
| 5.2.13 | | | | |
| Sproščanje kretnic v NZT | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 5.2.14 | | | | |
| Dobava in vgraditev signalne oznake 205 " Pozor cestni prehod" | kom | 7,00 | | 0,00 |
| 5.2.15 | | | | |
| Dobava, izdelava in vgraditev padokazov, komplet z izdelavo temeljev | kom | 7,00 | | 0,00 |
| 5.2.16 | | | | |
| Izdelava in vgraditev hm in km oznak | kom | 29,00 | | 0,00 |
| 5.2.17 | | | | |
| Oznake za glavne točke krivin; dobava in vgraditev | kom | 20,00 | | 0,00 |
| 5.2.18 | | | | |
| Oznake za spremljanje vzdolžnih premikov tirnic; dobava in vgraditev | kom | 10,00 | | 0,00 |

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|------------|--|-------|-----------|---------------|-------------------|
| 5.2.19 | Dobava in vgraditev signalnih oznak voznooredne hitrosti | kom | 2,00 | | 0,00 |
| 5.2 | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.3 | SPODNI USTROJ | | | | |
| 5.3.1 | Izkop grede in materiala III.ktg z odvozom v stalno deponijo na razdalji do 15 km | m3 | 15.955,00 | | 0,00 |
| 5.3.2 | Izkop materiala III.ktg -zasek stopnic za razširitev nasipa, z odvozom v stalno deponijo na razdalji do 15 km | m3 | 190,00 | | 0,00 |
| 5.3.3 | Planiranje in utrjevanje podtal (tal izkopov) | m2 | 22.500,00 | | 0,00 |
| 5.3.4 | Dobava in vgrajevanje nasipnega - peščeno gramoznega materiala za razširitev nasipa proge, z utrjevanjem do predpisane komprimacije | m3 | 240,00 | | 0,00 |
| 5.3.5 | Dobava geosintetike za vgradnjo pod tamponskim slojem | m3 | 22.200,00 | | 0,00 |
| 5.3.6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala, razgrinjanje in utrjevanje do predpisane komprimacije | m3 | 12.935,00 | | 0,00 |
| 5.3.7 | Fino planiranje planuma do predpisane komprimacije | m2 | 18.600,00 | | 0,00 |
| 5.3.8 | Planiranje in utrjevanje brežin nasipa, dobava in vgraditev humusa v deb. 20 cm, razstiranje, planiranje, utrjevanje ter zasejanje s travno mešanico | m2 | 3.500,00 | | 0,00 |
| 5.3.9 | Ureditev bankin s planiranjem in utrjevanjem | m | 3.760,00 | | 0,00 |
| 5.3 | SPODNI USTROJ SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.4 | ODVODNJAVANJE | | | | |
| 5.4.1 | Izkop v materialu III.-IV. ktg. za odprte, drenažne in ponikovalne jarke z odvozom v stalno deponijo na razdalji do 15 km | m3 | 999,00 | | 0,00 |
| 5.4.2 | Dobava in polaganje drenažnih betonskih cevi Ø 30cm pod cesto na nivojskih prehodih | m | 45,00 | | 0,00 |
| 5.4.3 | Dobava in polaganje Geotekstila 400gr/m2 za zaščito drenažnega filtra s preklapljanjem na stikih | m2 | 1.490,00 | | 0,00 |

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|------------|---|-------|----------|---------------|-------------------|
| 5.4.4 | Zasipanje drenažnih cevi in drenažnih jarkov z vodopropustnim kamnitim materialom (iz gramoznice), nazivne zrnjivosti 8/31 ali 16/31 mm | m3 | 405,00 | | 0,00 |
| 5.4.5 | Kompletna izdelava vtočnih in istočnih glav na betonski drenažni cevi. Postavka vključuje dobavo, pripravo, opaženje in betoniranje z betonom MB 30 | kom | 8,00 | | 0,00 |
| 5.4.6 | Dobava in polaganje betonskih kanalet dim. 50/30/100 cm na betonski podlagi 10 cm, s predhodnim planiranjem in utrjevanjem, ter napravo gramozne podlage v debelini 10 cm | m | 2.123,00 | | 0,00 |
| 5.4.7 | Dobava in polaganje betonskih kanalet dim. 60/36/100 cm na betonski podlagi 10 cm, s predhodnim planiranjem in utrjevanjem, ter napravo gramozne podlage v debelini 10 cm | m | 260,00 | | 0,00 |
| 5.4.8 | Dobava in vgraditev drobirja nad propusti pod cesto in na propustih | m | 102,00 | | 0,00 |
| 5.4 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.5 | NIVOJSKI PREHODI | | | | |
| 5.5.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe prehodov | kom | 4,00 | | 0,00 |
| 5.5.2 | Demontaža (rušenje) obstoječih utrditev prehodov z odvozom materiala v stalno ali začasno deponijo: | | | | |
| | a./ montažne gumijaste plošče | m | 0,00 | | 0,00 |
| | b./ betonske plošče | m | 0,00 | | 0,00 |
| | c./ asfaltna izvedba | m | 0,00 | | 0,00 |
| | d./ leseni pragi | m | 11,00 | | 0,00 |
| 5.5.3 | Nivojska ureditev prehoda širine 2.60 m v izvedbi iz gume, vgrajeni na betonskih pragih in tirnicah sistema UIC 60, s pritrditvijo Pandrol | m | 19,20 | | 0,00 |
| 5.5.4 | Dobava in vgraditev nasipnega materiala z utrditvijo do predpisane komprimacije | m3 | 25,00 | | 0,00 |
| 5.5.5 | Dobava in vgraditev asfalta v debelini 9 cm (6 BD in 3 AB) | m2 | 35,00 | | 0,00 |
| 5.5 | NIVOJSKI PREHODI SKUPAJ | | | | 0,00 |

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--------------|--|--------|----------|---------------|-------------------|
| 5.6 | STROŠKI PROMETA | | | | |
| 5.6.1 | Stroški v zvezi z zaporo proge in počasnih voženj vlakov v času izvajanja gradbenih del | vikend | | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.6.2 | Stroški za organizacijo in koordinacijo pri vodenju zapore proge pri izvedbi grabenih del | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 5.6.3 | Stroški za prevoz potnikov z avtobusi v času stalne in dnevne zapore | vikend | | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.6.4 | Dodatni stroški za preusmeritev, oziroma zadržanje tovornega in mednarodnega potniškega prometa v času stalne zapore proge ali daljše dnevne zapore | vikend | | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.6.5 | Razni drugi nepredvideni stroški 5% stroškov prometa | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 5.6 | STROŠKI PROMETA SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.7 | POSTAJNE SV NAPRAVE | | | | |
| 5.7.1 | Postavljalne naprave | | | | |
| 5.7.1.1 | Izklop A1 in predsignala PA1 Ivanjkovci blokiranje NPR naprav zaradi prestavitvev na področju odseka Pavlovci - Ivanjkovci | vse | 1,00 | | 0,00 |
| 5.7. | POSTAJNE SV NAPRAVE SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.8. | ZUNANJE NAPRAVE | | | | |
| 5.8.1 | Signali | | | | |
| 5.8.1.1 | Izgradnja štirilučnega glavnega svetlobnega signala s kabelskim končnikom, signalnim kablom brez betonskega temelja, s signalno omarico (signal A1 Ivanjkovci) | kos | 1,00 | | 0,00 |
| 5.8.1.2 | Vgradnja štirilučnega glavnega svetlobnega signala s kabelskim končnikom, signalnim kablom in novim betonskim temeljem, s signalno omarico | kos | 1,00 | | 0,00 |
| 5.8.1.3 | Izgradnja dvolučnega predsignala s kabelskim končnikom, signalnim kablom brez betonskega temelja, s signalno omarico (predsignal A1 Ivanjkovci) | kos | 1,00 | | 0,00 |

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--------------|--|-------|----------|---------------|-------------------|
| 5.8.1.4 | Vgradnja dvolučnega predsignala s kablskim končnikom, signalnim kablom in novim betonskim temeljem, s signalno omarico | kos | 1,00 | | 0,00 |
| 5.8.1.5 | Najem signalnega loparja sig. znak 97a | kos | 1,00 | | 0,00 |
| 5.8.1.6 | Najem signalnega loparja sig. znak 96a | kos | 1,00 | | 0,00 |
| 5.8.1.7 | Obnova betonskega stojišče svetlobnega glavnega signala elektronskih naprav z ograjo, izdelano iz vidnega betona s cevjo za odvod meteornih vod | kos | 2,00 | | 0,00 |
| 5.8.1 | SIGNALI SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.8.2 | Odseki za javljanje prostosti | | | | |
| 5.8.2.1 | Prestavitev elektronike števecu osi z meritvami in nastavitvijo mag.- elek. parametrov | kom | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.2.2 | Prestavitev zunanjega števecu osi magnetna glava števecu osi | kom | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.2.3 | Elektronska priključna omarica plastična | kom | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.2.4 | Odbojnik | kpl | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.2 | ODSEKI ZA JAVLJANJE PROSTOSTI SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.8.3 | Nivojski prehod NPr 4.4 Pavlovci | | | | |
| 5.8.3.1 | Demontaža in ponovna montaža vklopnega mesta-senzorja koles elektronske varnostne naprave NPr DK prirejeni za UIC 60 komplet s priključnim razdelilcem in preizkusom | kos | 1,00 | | 0,00 |
| 5.8.3.2 | Demontaža in ponovna montaža vklopno-izklopnega mesta nivojskega prehoda ob strojnih regulacijah tirov (3x) | kos | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.3.3 | Pritrditev cevi ali kabla na betonski prag | kos | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.3 | NIVOJSKI PREHOD NPr 4.4 Pavlovci SKUPAJ | | | | 0,00 |

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--------------|---|-------|----------|---------------|-------------------|
| 5.8.4 | TK naprave | | | | |
| 5.8.4.1 | Obnova betonskega stojišča komunikacijskega mesta z ograjo, izdelano iz vidnega betona s cevjo za odvod meteornih vod | kos | 2,00 | | 0,00 |
| 5.8.4.2 | Rušenje obstoječe zračne TK linije na lesenih stebrih z uporabo železniške drezine s košaro in odvozom na deponijo od km 2+900 do Ivanjkovcev | m | 5.412,00 | | 0,00 |
| 5.8.4.3 | Novo betonsko stojišče komunikacijskega mesta (TO A1) z ograjo, izdelano iz vidnega betona s cevjo za odvod meteornih vod | kos | 1,00 | | 0,00 |
| 5.8.4 | TK NAPRAVE SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.8.5 | Avtostop naprave | | | | |
| 5.8.5.1 | Demontaža in ponovna montaža kombiniranega tirnega magneta 1000/2000 Hz s pritrdilnim materialom UIC 60 zaščitno cevjo in uvodom | kpl | 2,00 | | 0,00 |
| 5.8.5.2 | Demontaža in ponovna montaža Pomožni tirnega magneta 500 Hz s pritrdilnimi deli UIC 60, montažnim materialom zaščitnim cevjo in uvodom | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 5.8.5.3 | Demontaža in ponovna montaža kombiniranega tirnega magneta TM 1000/2000 Hz ob regulacijah tirov (3x) | kpl | 6,00 | | 0,00 |
| 5.8.5.4 | Demontaža in ponovna montaža Pomožnih tirnih magnetov 500 Hz s pritrdilnimi deli UIC 60, montažnim materialom zaščitnim cevjo in uvodom (3x) | kpl | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.5.5 | Kabel za priključitev tirnega magneta sličen ali S-X2Y2B11Y-1x4x0,38 RF | m | 50,00 | | 0,00 |
| 5.8.5.6 | Kabel za tirni magnet 500Hz sličen ali A-02Y (St)Y bc 2x2x0,8 | m | 270,00 | | 0,00 |
| 5.8.5.7 | Železni ščitnik UIC 60 | kos | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.5 | AVTOSTOP NAPRAVE SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.8.6 | Kabli in kabelski pribor | | | | |
| 5.8.6.1 | Signalni kabel SPZ 10 x 0,9 | m | 110,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.2 | Signalni kabel SPZ 16 x 0,9 | m | 5,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.3 | Signalni kabel SPZ 33 x 0,9 | m | 110,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.4 | TK kabel TK 95 GM 1x4x0,8 | m | 140,00 | | 0,00 |

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--------------|---|-------|----------|---------------|-------------------|
| 5.8.6.5 | TK kabel TK 95 GM 3x4x0,8 | m | 10,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.6 | TK kabel TK 95 GM 5x4x0,8 | m | 110,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.7 | TK kabel TK 95 GM 10x4x0,8 | m | 110,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.8 | Progovni kabel TD 59 20x4x1,2 GM | m | 50,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.9 | Kabel za ŠO S05QQ-F | m | 15,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.10 | Zapiranje kabelskih koncev | kos | 20,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.11 | Oznaka kabla s kovinskim trakom | kos | 20,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.12 | Kabelska spojka za SV kable do 24x0,9 | kos | 8,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.13 | Kabelska spojka za TK kable do 5x4x0,8 | kos | 8,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.14 | Kabelska spojka za TK kable do 25x4x0,8 | kos | 2,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.15 | Ravna kabelska spojka progovnega kabla TD 59 EP 20x4x1,2 | kos | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.16 | Odcepnna kabelska spojka progovnega kabla TD 59 EP 20x4x1,2 | kos | 3,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.17 | Prestavitev kabelske BOX omarice kompletno s temeljem in letvicami iz vrstnih sponk. | kpl | 2,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.18 | Meritve kablov pred vklopom | vse | 1,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.19 | Elektronsko trasiranje kabelskih tras: -progovno kabliranje -trasa SVTK naprav z označevanjem s trasnimi količki in označevanjem s trakom "POZOR KABEL" | m | 4.000,00 | | 0,00 |
| 5.8.6.20 | Zaščita nerjavečih kabelskih korit na postaji Ivanjkojci z lesenimi deskami | m | 220,00 | | 0,00 |
| 5.8.6 | KABLI IN KABELSKI PRIBOR SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.8.7 | Zemeljska dela | | | | |
| 5.8.7.1 | Prekop proge z 2 x fi 125 globine 1.5 m z betonsko podlago | m | 36,00 | | 0,00 |
| 5.8.7.2 | Izkop zemljišča III. kategorije z ovirami | m3 | 140,00 | | 0,00 |
| 5.8.7.3 | Izkop zemljišča IV. kategorije z ovirami | m3 | 20,00 | | 0,00 |
| 5.8.7.4 | Zasip rova | m3 | 160,00 | | 0,00 |

**NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMOŽ - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK**

| POSTAVKA | | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV |
|--------------|--|-------|----------|---------------|-------------------|
| 5.8.7.5 | Odvoz materiala | m3 | 10,00 | | 0,00 |
| 5.8.7.6 | Posipanje mivke drobni pesek | m3 | 9,00 | | 0,00 |
| 5.8.7.7 | Polaganje GAL zaščite in opozorilnega traku | m | 220,00 | | 0,00 |
| 5.8.7 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.8 | ZUNANJE NAPRAVE SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5.9 | OSTALI STROŠKI | | | | |
| 5.9.1 | Preizkušanje, spuščanje v pogon, vmesni in končni tehnični prevzemi, dokumentacija (5% od montaže) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 5.9.2 | Ovire prometa (5% od montaže) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 5.9.3 | Transportni stroški (1% od opreme) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 5.9.4 | Projektantski nadzor (0,5% od opreme) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 5.9.5 | Skladiščenje in odpiranje gradbišča (1% od opreme) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 5.9.6 | Zavarovanje opreme in objektov (1.5% od investicijske vrednosti) | kom | 1,00 | | 0,00 |
| 5.9.7 | Stroški zapor in čuvajniška služba ob izdelavi prekopov (stroški gradbenih del so v gradbenem delu projekta) | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 5.9.8 | Stroški zapor in sodelovanje HSŽ SVTK Celje ob predelavah SV naprav | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 5.9.9 | Izdelava projekta PID in POV | ocena | 1,00 | | 0,00 |
| 5.9 | OSTALI STROSKI SKUPAJ | | | | 0,00 |
| 5. | ODSEK PAVLOVCI - IVANJKOVCI SKUPAJ | | | | 0,00 |